



UNIVERSITÄTS-
BIBLIOTHEK
PADERBORN

Putz, Stuck, Rabitz

Winkler, Adolf

Stuttgart, 1955

Stuckarbeiten

[urn:nbn:de:hbz:466:1-95575](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:466:1-95575)

Gipsestrichböden

Leistungsbeschreibung	Zeitaufwand für 1 qm in Lohnstunden	Materialbedarf für 1 qm	
		Menge	Art
1 Gipsestrich-(Diara-)boden als Unterlage für Lino- leum auf Massiv- oder Holzbalkendecke 15 mm stark ohne Pappenunter- lage	0.42	25 kg 9 l	Estrichgips Wasser
2 Desgl. 20 mm stark ohne Pappenunterlage	0.46	35 kg 12 l	Estrichgips Wasser
3 Desgl. 25 mm stark mit Pappenunterlage	0.51	42 kg 14 l 1,15 qm	Estrichgips Wasser Bitumen-Pappe
4 Desgl. 25 mm stark mit 2 cm starker Sandschüt- tung	0.57	42 kg 14 l 25 l	Estrichgips Wasser Sand
5 Desgl. 30 mm stark mit 2 cm starker Sandschüt- tung	0.64	50 kg 17 l 25 l	Estrichgips Wasser Sand
6 Desgl. 25 mm stark mit Pappenunterlage und 2 cm starker Sandschüt- tung	0.73	42 kg 14 l 25 l 1,15 qm	Estrichgips Wasser Sand Bitumen-Pappe
7 Desgl. 30 mm stark mit 4—5 cm starker Bims- schüttung, mit Estrich- gips gebunden, Mi- schungsverhältnis 1 : 5	0.85	55 kg 18 l 50—60 l	Estrichgips Wasser Bimskies 3—4 mm Korngröße
8 Begehrer Gipsestrich-Be- lag 40 mm stark auf 2 cm Sandschüttung	0.85	65 kg 25 l 25 l	Estrichgips Wasser Sand
9 Desgl. auf Steinvorlage ohne Sandschüttung	0.73	70 kg 24 l	Estrichgips Wasser
10 Desgl. 30 mm stark mit Stahlsplittzusatz	0.73	50 kg 25 l 7 l 15—20 kg	Estrichgips Sand Wasser Stahlsplitt

Kalkulationsbeispiel für Gipsestrichböden

Gipsestrichbelag, 25 mm stark, auf 20 mm starker Sandschüt-
tung (Ziff. 4)

Lohn:

0,57 Lohnstunden
mal Tarif- bzw. Mittelohn DM _____ = DM
Geschäftskosten % = DM

Material:






42 kg Estrichgips je DM _____ = DM
25 l Sand je DM _____ = DM
Selbstkosten = DM
Verdienst % = DM
Preis für 1 qm . . . = DM

Stuckarbeiten




Innere Stuckarbeiten

Leistungsbeschreibung	Lohn- stunden je lfdm	Materialbedarf je lfdm	
		Menge	Art
1 Deckenputzhohlkehlen von 3 bis 10 cm Ab- wicklung je cm Ab- wicklung Mindestpreis bis 30 cm Abwicklung	0.03 0.90	9 l Gipskalkmörtel 2 l Stuckmischung	
2 Gezogene glatte Hohl- kehlen je cm Abwick- lung Mindestpreis bis 30 cm Abwicklung	0.04 1.20	27 l Gipskalkmörtel 6 l Stuckmischung	
3 Gezogene Hohlkehlen mit je einer Wand- und Deckenkante je cm Abwicklung Mindestpreis bis 30 cm Abwicklung	0.045 1.30	27 l Gipskalkmörtel 6 l Stuckmischung	
4 Hohlkehlgesimse mit Deckenstäben mit oder ohne Wandkante je cm Abwicklung Mindestpreis bis 28 cm Abwicklung	0.05 1.40	24 l Gipskalkmörtel 5,6 l Stuckmischung	
5 Hohlkehlgesimse mit Wand- und Decken- stäben je cm Abwick- lung Mindestpreis bis 30 cm Abwicklung	0.055 1.65	27 l Gipskalkmörtel 6 l Stuckmischung	
6 Kastengesimse je cm Ab- wicklung Mindestpreis bis 30 cm Abwicklung	0.075 2.20	39 l Gipskalkmörtel 10,5 l Stuckmischung	
7 Größere Kastengesimse über 30 cm Abwick- lung je cm Abwick- lung Beispiel: 80 cm Abwicklung = 80 mal 0,075 = 6 Std.	0.075	1,3 l Gipskalkmörtel 0,35 l Stuckmischung	
8 Wand- und Deckenstäbe bis 8 cm Breite und 4 cm Höhe je cm Breite über 8 cm Breite je cm Breite Mindestpreis per lfdm	0.07 0.08 1.25	0,3 l Gipskalkmörtel 0,1 l Stuckmischung 2,5 l Gipskalkmörtel 0,7 l Stuckmischung	
9 Gesimse in freiliegenden Unterzügen, in Er- kern, unter Treppen- läufen, Treppende- cken, Zulage je cm Abwicklung	0.01		
10 Jede weitere Zimmer- ecke oder Kropf als vier in einem Raum = 1 lfdm Gesims als Zulage			
11 Rabitzaustrichtung von Gesimsen je cm Breite	0.03		

Innere Stuckarbeiten (Fortsetzung)

	Leistungsbeschreibung	Lohn-		Materialbedarf je lfdm	
		stunden je lfdm	Menge	Art	
12	 Kreisziehen wird berechnet wie Deckenstäbe				
13	Spitz- oder Karniesbogen wie gerade Deckenstäbe mit einem Zuschlag von 75 bis 100% Korb- und Parabelbogen werden berechnet wie Ovalzüge				
14	Ovale mit 4 Einsatzen bis 4 m Umfang und bis 15 cm Profilabwicklung für jeden weiteren m Umfang für jeden weiteren cm Profilabwicklung		5,00 1,25 0,05		
15	Ovale mit 8 Einsatzen bis 4 m Umfang und bis 15 cm Profilabwicklung für jeden weiteren m Umfang für jeden weiteren cm Profilabwicklung		8,00 2,00 0,05		
16	 Einfache Platten bis und über 2 cm der cm-Abwicklung Mindestpreis		0,04 0,58		
17	 Rechteckige Wandfelder ohne jede Verkröpfung oder zirkelförmige Unterbrechung werden nach den doppelten Sätzen der Deckenstäbe berechnet. Wenn an einer Wand mehrere quadratische oder rechteckige Felder ausgeführt werden, so wird vom fünften Eck an jedes Eck mit $\frac{3}{4}$ m berechnet.				
18	 Kassetteneinteilungen bis zu 2 cm Vertiefung mit einfacher Profilierung werden berechnet wie Deckenstäbe oder Platten, die Längen- und Querzüge durchgemessen. Für jede Kreuzung werden bei Platten und einfacher Profilierung 1 lfdm, über 2 cm Vertiefung 2 lfdm berechnet, für Anschlüsse an das Wandgesims $\frac{1}{2}$ lfdm.				
19	 Balken- und Kassettendecken werden berechnet wie Kasten- gesimse, je cm Abwicklung Mindestpreis je lfdm Jede Kreuzung wird mit 2 lfdm, Anschlüsse an das Wandgesims mit $\frac{1}{2}$ lfdm berechnet Mindestpreis bis 30 cm Abwicklung, größere Abwicklung je cm Längs- und Querzüge werden durchgemessen		0,075 2,20 10,51 0,075 0,351	39 l Gipskalkmörtel Stuckmischung	
20	Draufputz bei Teilungen bis 3 cm Stärke je qm		2,00	30 l Gipskalkmörtel 5 l Stuckmischung	

Innere Stuckarbeiten (Fortsetzung)

	Leistungsbeschreibung	Lohn-		Materialbedarf je lfdm	
		stunden je lfdm	Menge	Art	
21	 Unterzug- und Pilasterprofilierungen in Gips abgewickelt gemessen je cm Mindestpreis bis 25 cm Abwicklung	0,07 2,00	32 l Gipskalkmörtel 8,75 l Stuckmischung		
22	 Desgl. jedoch mit einfacher Kante	0,80	20 l Gipskalkmörtel 4 l Stuckmischung		
23	Desgl. in Zement je lfdm	2,40	34 l Zementmörtel		
24	Füllungsprofile nach Zeichnung	1,5	3 l Gipskalkmörtel 1 l Stuckmischung		
25	Desgl. jedoch in Zementmörtel	1,8	4 l Zementmörtel		
26	Pilasterkapitelle bis 40 cm Breite je Stück	2,7	65 l Gipskalkmörtel 18 l Stuckmischung		
27	Pilasterkapitelle über 40 cm Breite je cm	0,07	1,6 l Gipskalkmörtel 0,44 l Stuckmischung		
28	Pilastersockel bis 40 cm Breite je Stück	1,4	30 l Gipskalkmörtel 6 l Stuckmischung		
29	Pilastersockel über 40 cm Breite	0,04	0,75 l Gipskalkmörtel 0,15 l Stuckmischung		
30	Glatter Pilaster bis 40 cm Breite und bis zu 7 cm Ausladung zu ziehen je stgdm	2,7	27 l Gipskalkmörtel 3 l Stuckmischung		
31	Desgl. jedoch über 40 cm Breite, je cm	0,07	0,7 l Gipskalkmörtel 0,01 l Stuckmischung		
32	Kannelierter Pilaster bis 40 cm Breite, zu ziehen je stgdm	3,00	24 l Gipskalkmörtel 6 l Stuckmischung		
33	Desgl. jedoch über 40 cm Breite, je cm	0,08	0,6 l Gipskalkmörtel 0,02 l Stuckmischung		
34	Verzierungen (Versetzarbeiten) einteilig, \emptyset je m mehnteilig, \emptyset je m	2,50 3,50	Schrauben Stuckgips verz. Nägel		
35	 Einschub, Zahnschnitt, Eierstab bis zu einer Breite von 12 cm, je m	0,30			
36	Verzierte Stäbe in Kassetteneinteilungen sind mit mindestens 50% Zuschlag zu berechnen	0,60			
37	Eckverzierungen werden wie Rosetten gemessen und berechnet Mindestpreis	0,60			
38	Quetscharbeit. Länge und Breite des Ornaments werden zusammengezählt je lfdm bei Vouten 33 $\frac{1}{3}$ % und bei Wänden 50% Zuschlag	1,50			

Innere Stuckarbeiten (Fortsetzung)

Leistungsbeschreibung	Lohn- stunden je lfdm	Materialbedarf je lfdm	
		Menge	Art
39 Trägerkonsolen unter Unterzügen von 40 cm aufwärts anzubringen je Stück	2,50		
40 Abstucken der Decken und Wände mit Glättspan gebügelt je qm	0,50	5 l	Stuckmischung

Kalkulationsbeispiele für Innere Stuckarbeiten

Hohlkehlgewand mit Deckenstäben, 28 cm Abwicklung (Ziff. 4)

Lohn:

1,40 Lohnstunden
mal Tarif- bzw. Mittellohn DM _____ = DM
Geschäftskosten % = DM

Material:

24 l Gipskalkmörtel . . . je DM _____ = DM
5,6 l Stuckmischung . . . je DM _____ = DM
Selbstkosten = DM
Verdienst _____ % = DM
Preis für 1 lfdm . . . = DM

Hohlkehlgewand mit Wand- und Deckenstäben, 60 cm Abwicklung (Ziff. 5)

Lohn:

60 cm Abwicklung je 0,055 = 3,30 Lohnstunden
mal Tarif- bzw. Mittellohn DM _____ = DM
Geschäftskosten % = DM

Material:

60 mal 0,9 l =
54 l Gipskalkmörtel . . . je DM _____ = DM
12 l Stuckmischung . . . je DM _____ = DM
Selbstkosten = DM
Verdienst _____ % = DM
Preis für 1 lfdm . . . = DM

Kastengewand mit 40 cm Abwicklung in Gipskalkmörtel zu ziehen (Ziff. 6)

Lohn:

40 × 0,075 = 3,00 Lohnstunden
mal Tarif- bzw. Mittellohn DM _____ = DM
Geschäftskosten % = DM

Material:

40 mal 1,3 l = 52 l
Gipskalkmörtel je DM _____ = DM
40 mal 0,35 l = 14 l
Stuckmischung je DM _____ = DM
Übertrag DM _____

Übertrag DM _____

Selbstkosten = DM
Verdienst _____ % = DM
Preis für 1 lfdm . . . = DM

Deckenstäbe in Gips gezogen bis 8 cm Breite und 4 cm Stärke je lfdm (Ziff. 8)

Lohn:

1,25 Lohnstunden
mal Tarif- bzw. Mittellohn DM _____ = DM
Geschäftskosten % = DM

Material:

2,5 l Gipskalkmörtel . . je DM _____ = DM
0,7 l Stuckmischung . . je DM _____ = DM
Selbstkosten = DM
Verdienst _____ % = DM
Preis für 1 lfdm . . . = DM

Abstucken der Decken und Wände, mit Glättspan gebügelt (Ziff. 40)




Lohn:

0,50 Lohnstunden
mal Tarif- bzw. Mittellohn DM _____ = DM
Geschäftskosten % = DM














Material:

5 l Stuckmischung . . . je DM _____ = DM
Selbstkosten = DM
Verdienst _____ % = DM
Preis für 1 qm . . . = DM





Äußere Stuckarbeiten

	Leistungsbeschreibung	Lohn- stunden je lfdm	Materialbedarf je lfdm	
			Menge	Art
1 	Glatte und prof. Fensterbank bis 10 cm Ausladung in Zementmörtel zu ziehen	1,65	13 l	Zementmörtel 4 St. Schwemmsteine Nägel und Draht
2 	Glatte und prof. Fensterbank bis 10 cm Ausladung in Edelputz zu ziehen	2,25	13 l	Zementmörtel 4 St. Schwemmsteine Nägel und Draht 6 l Edelputzmörtel
3 	Glatte und prof. Fensterbank bis 10 cm Ausladung in Steinputz zu ziehen	2,55	13 l	Zementmörtel 4 St. Schwemmsteine Nägel und Draht 7 l Steinputzmörtel
4	Steinmetzmäßige Bearbeitung mit einfachem Schlag	0,65		

Äußere Stuckarbeiten (Fortsetzung)

	Leistungsbeschreibung	Lohn- stunden je lfdm	Materialbedarf je lfdm	
			Menge	Art
5	 Gurtgesims bis 35 cm Abwicklung ohne Abdeckung mit Schwemmsteinen in Zementmörtel vorzukragen je cm Mehrabwicklung 0,11	3,00	25 l Zementmörtel 12 St. Schwemmsteine Nägel und Draht	
6	 Gurtgesims bis 35 cm Abwicklung in Edelputz zu ziehen	4,35	25 l Zementmörtel 12 St. Schwemmsteine Nägel und Draht Edelputzmörtel	
7	 Gurtgesims bis 35 cm Abwicklung in Steinputz zu ziehen	4,80	25 l Zementmörtel 12 St. Schwemmsteine Nägel und Draht Steinputzmörtel	
8	 Hauptgesims bis 40 cm Abwicklung mit Schwemmsteinen vorzutragen und in Zementmörtel zu ziehen	5,10	38 l Zementmörtel 20 St. Schwemmsteine Nägel und Draht	
9	 Hauptgesims wie vor, jedoch in Edelputz zu ziehen	7,10	38 l Zementmörtel 20 St. Schwemmsteine Nägel und Draht Edelputzmörtel	
10	 Hauptgesims wie vor, jedoch in Steinputz zu ziehen	7,80	38 l Zementmörtel 20 St. Schwemmsteine Nägel und Draht Steinputzmörtel	
11	 Sockel und Architravgesims in Zementmörtel zu ziehen	1,40	12 l Zementmörtel	
12	 Sockel und Architravgesims in Edelputz zu ziehen	1,96	12 l Zementmörtel 5 l Edelputzmörtel	
	Sockel wie vor, jedoch in Steinputz zu ziehen	2,24	12 l Zementmörtel 6 l Steinputzmörtel	
13	Steinmetzmäßige Bearbeitung des Sockel- und Architravgesimses 0,65			
14	 Glatte Bänder und Fenstergewände bis 2,5 cm Stärke und bis 20 cm Breite	1,65	15 l Zementmörtel	
15	 Fenstergewände wie vor in Edelputz zu ziehen	2,25	15 l Zementmörtel 6 l Edelputzmörtel	
16	 Wie vor, Fenstergewände in Steinputz , steinmetzmäßige Bearbeitung	2,55 0,65	15 l Zementmörtel 7 l Steinputzmörtel	
17	 Kannelierte Pfeiler bis 40 cm Breite in Zementmörtel gezogen	3,30	20 l Zementmörtel	
18	 Desgl. , jedoch in Edelputz gezogen	4,50	20 l Zementmörtel 9 l Edelputzmörtel	

Äußere Stuckarbeiten (Fortsetzung)

	Leistungsbeschreibung	Lohn- stunden je lfdm	Materialbedarf je lfdm	
			Menge	Art
19	 Desgl. , jedoch in Steinputz gezogen	5,55	20 l Zementmörtel 11 l Steinputzmörtel	
	steinmetzmäßige Bearbeitung mit einfachem Schlag	1,80		
20	 Quaderputz , in Spundfugen eingeteilt, 4 cm vorliegend, in Zementmörtel ohne Unterputz, für 1 qm	3,45	25 l Zementmörtel	
21	 Desgl. , jedoch in Edelputz ohne Unterputz, für 1 qm	4,65	25 l Zementmörtel 16 l Edelputzmörtel	
22	 Desgl. , jedoch in Steinputz steinmetzmäßige Bearbeitung mit einfachem Schlag, für 1 qm	5,25 2,50	25 l Zementmörtel 19 l Steinputzmörtel	
	Gesimse, Bänder und Verzierungen werden bei Innen- und Außenputzarbeiten stets als Zulage berechnet			

Kalkulationsbeispiele für Äußere Stuckarbeiten

Fensterbank, bis 10 cm Abwicklung in Edelputz zu ziehen (Ziff. 2)

Lohn:

2,25 Lohnstunden

mal Tarif- bzw. Mittellohn DM _____ = DM _____

Geschäftsunkosten % = DM _____

Material:

13 l Zementmörtel . . . je DM _____ = DM _____

4 Schwemmsteine . . . je DM _____ = DM _____

Nägel und Draht = DM _____

6 l Edelputzmörtel . . . je DM _____ = DM _____

Selbstkosten = DM _____

Verdienst . . . % = DM _____

Preis für 1 lfdm . . . = DM _____

Gurtgesims in Steinputz zu ziehen und steinmetzmäßig zu überarbeiten (Ziff. 7)

Lohn:

4,80 Lohnstunden

1,40 für Überarbeitung

6,20 Lohnstunden

mal Tarif- bzw. Mittellohn DM _____ = DM _____

Geschäftsunkosten % = DM _____

Material:

25 l Zementmörtel . . . je DM _____ = DM _____

12 Schwemmsteine . . . je DM _____ = DM _____

Nägel und Draht = DM _____

9 l Steinputzmörtel . . . je DM _____ = DM _____

Selbstkosten = DM _____

Verdienst . . . % = DM _____

Preis für 1 lfdm . . . = DM _____