



UNIVERSITÄTS-
BIBLIOTHEK
PADERBORN

Putz, Stuck, Rabitz

Winkler, Adolf

Stuttgart, 1955

Rabitzarbeiten

[urn:nbn:de:hbz:466:1-95575](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:466:1-95575)

Rabitzarbeiten

Leistungsbeschreibung	Zeitaufwand für 1 qm in Lohnstunden	Materialbedarf für 1 qm	
		Menge	Art
1 Rabitzwände in Gipsmörtel, 5—6 cm stark unter Holzgebälk, abgerieben	2.80	75 l 1,5 kg 1,10 qm 7 St. 0,05 kg 0,03 kg	Gipshaar- kalkmörtel Rundeisen Rabitzgewebe Rabitzhaken Bindendraht Leim
2 Rabitzwände in Gipsmörtel, 6 cm stark, abgerieben	3.00	85 l 1,5 kg 1,10 qm 7 St. 0,05 kg 0,03 kg	Gipshaar- kalkmörtel Rundeisen Rabitzgewebe Rabitzhaken Bindendraht Leim
3 Desgl. jedoch abgefilzt, je Seite Zulage	0.13		
4 Desgl. abgeglättet mit Gips, je Seite Zulage	0.40	3 l 3 l	Stuckgips Kalk
5 Rabitzwände 3—5 cm stark in Gipsmörtel	2.20	50 l 1,5 kg 1,10 qm 7 St. 0,05 kg 0,01 kg	Gipshaar- kalkmörtel Rundeisen Gewebe Rabitzhaken Bindendraht Leim
6 Rabitzwände in Zementmörtel, 3—5 cm stark einseitig verputzt (2. Seite gegen Schalung geworfen)	2.65	60 l 2,5 kg 1,10 qm 7 St. 0,05 kg 0,25 kg	verl. Zement- mörtel Rundeisen Rabitzgewebe Rabitzhaken Bindendraht Haare
7 Rabitzwände in Zementmörtel, 5—7 cm stark, sonst wie vor	3.60	75 l 2,5 kg 1,10 qm 7 St. 0,05 kg 0,25 kg	verl. Zement- mörtel Rundeisen Rabitzgewebe Rabitzhaken Bindendraht Haare
8 Rabitzwände unter Massivdecken, 5—7 cm starke Zulage	0.20		
9 Rabitzwände in Rippenstreckmetall 5—7 cm stark unter Holzgebälk, abgerieben	2.50	60 l 1 kg 1,20 qm 7 St. 0,03 kg 0,01 kg	Gipshaar- kalkmörtel Rundeisen Rippenstreck- metall Rabitzhaken Bindendraht Leim
9a Desgl., abgefilzt, je Seite Zulage abgestuckt, je Seite Zulage	0.13 0.40	3 l 3 l	Gips Kalk
10 Rabitzwände in Rippenstreckmetall 3—5 cm stark in Gipsmörtel	2.00	38 l 2,5 kg 1,20 qm 10 St. 0,03 kg 0,01 kg	Gipshaar- kalkmörtel Rundeisen Gewebe Rabitzhaken Bindendraht Leim

Rabitzarbeiten (Fortsetzung)

Leistungsbeschreibung	Zeitaufwand für 1 qm in Lohnstunden	Materialbedarf für 1 qm	
		Menge	Art
11 Rabitzwände in Rippenstreckmetall 5—7 cm in Zementmörtel	3.25	50 l 2,5 kg 1,20 qm 10 St. 0,03 kg	Zementmörtel Rundeisen Gewebe Rabitzhaken Bindendraht
12 Rabitzschürze in Rippenstreckmetall bis 70 cm Höhe 3 cm stark in Gipsmörtel	3.00	35 l 2,5 kg 1,20 qm 10 St. 0,025 kg 0,01 kg	Gipshaar- kalkmörtel Rundeisen Rippenstreck- metall Rabitzhaken Bindendraht Leim
13 Rabitzschürze über 70 cm Höhe 3 cm stark in Rippenstreckmetall und Gipsmörtel	4.00	wie vor	
14 Rabitzdecke in Gipsmörtel einschl. Abglätten unter Holzbalken und unter Eisenbeton, wenn genügend Aufhänger einbetoniert sind	2.80	50 l 2,5 kg 1,10 qm 7 St. 0,05 kg 0,01 kg	Gipshaar- kalkmörtel Rundeisen Rabitzgewebe Rabitzhaken Bindendraht Leim
15 Rabitzdecke abfilzen Zulage	0.13		
15a Rabitzdecke abstucken Zulage	0.40	3 l 3 l	Gips Kalk
16 Rabitzdecke in Zementmörtel unter Holzbalken- oder Massivdecke bei vorh. Aufhängern	3.35	60 l	verl. Zement- mörtel
17 Rabitzdecke unter Massivdecke bei nicht vorhandener Hängevorrichtung bis 60 cm Zulage über 60 cm Höhe nach Vereinbarung	0.90	0,75 kg	Rundeisen
18 Rabitzdecke unter 3 qm, sofern diese als einzelne Decke ausgeführt wird Zulage	1.00		
19 Rabitzdecke aus Baustahlmatten	2.00	60 l 2,5 kg 1,10 qm 12 St. 0,03 kg 0,01 kg	Gipshaar- kalkmörtel Rundeisen Baustahl- matten Rabitzhaken Bindendraht Leim
20 Rabitzdecke aus Rippenstreckmetall unter Holzbalken befestigt	1.80	1,15 qm 30 l 1,5 kg 70 St. 10 St.	Rippenstreck- metall Gipshaar- kalkmörtel Rundeisen Hakennägel Drahtschlaufen
21 Rabitzdecke aus Ziegeldrahtgewebematten	2.00	30 l 1,10 qm 40 St.	Gipskalkmörtel Ziegeldraht- gewebematten Nägel

Rabitzarbeiten (Fortsetzung)

Leistungsbeschreibung	Zeitaufwand für 1 qm in Lohnstunden	Materialbedarf für 1 qm	
		Menge	Art
22 Rabitzummantelung an Stützen, Säulen, Unterzügen aus Holz in Gipsmörtel	3.00	50 l 3,5 kg 1,10 qm 4 St. 0,05 kg 0,01 kg	Gipshaarkalkmörtel Rundeisen Gewebe Rabitzhaken Bindendraht Leim
23 Desgl., jedoch in Zementmörtel	3.90	60 l 3,5 kg 1,10 qm 0,05 kg 0,25 kg	verl. Zementmörtel Rundeisen Rabitzgewebe Bindendraht Haare
24 Rabitzummantelung in Gipsmörtel an freihängender Eisenkonstruktion	3.50	50 l 4 kg 1,10 qm 0,05 kg 0,01 kg	Gipshaarkalkmörtel Rundeisen Rabitzgewebe Bindendraht Leim
25 Rabitzummantelung in Zementmörtel an freihängender Eisenkonstruktion	4.00	60 l 4 kg 1,10 qm 0,05 kg 0,25 kg	verl. Zementmörtel Rundeisen Rabitzgewebe Bindendraht Haare
25a Desgl., bei Scheinunterzügen unter Betondecken bis 60 cm Höhe Zulage, über 60 cm Höhe Zulage		0,75 kg 1,05 kg	Rundeisen Rundeisen
26 Rohrschlitze im Mauerwerk und unter Rabitzgewebe bis 30 cm Breite zu überspannen und in Gipskalkmörtel zu putzen für 1 lfdm	1.10	15 l 0,35 qm 20 St.	Gipskalkmörtel Rabitzgewebe Drahtstifte
27 Desgl., in Zementmörtel für 1 lfdm	1.25	15 l 0,35 qm 20 St.	Zementmörtel Rabitzgewebe Drahtstifte
28 Rohrschlitze wie vor einschließlich Lehm-packung	1.15	0,35 qm 20 St.	Rabitzgewebe Drahtstifte
29 Rohrschlitze, welche erst nach Fertigstellung der Putzarbeiten ausgeführt werden Zulage für 1 lfdm	0.15		
30 Rohrschlitze über 30 cm Breite werden als einseitige Rabitzwände gerechnet			
31 Treppenuntersicht mit Rabitzputz in Gipsmörtel	3.00	50 l 1,20 qm 25 St.	Gipshaarkalkmörtel Drahtgewebe Nägel
32 Desgl. mit Dachpappeunterlage	3.35	50 l 1,20 qm 50 St. 1,20 qm	Gipshaarkalkmörtel Rabitzgewebe Nägel Dachpappe
33 Freihängende Rabitzbänke über Heizkörpernischen, Fenster und sonstige Nischen in Gipshaarkalkmörtel	4.00	70 l 1,20 qm 10 kg 0,05 kg 0,01 kg	Gipshaarkalkmörtel Rabitzgewebe Rundeisen Bindendraht Leim

Rabitzarbeiten (Fortsetzung)

Leistungsbeschreibung	Zeitaufwand für 1 qm in Lohnstunden	Materialbedarf für 1 qm	
		Menge	Art
34 Desgl., wie vor, jedoch in Zementmörtel	4.50	70 l 10 kg 1,20 qm 0,05 kg	Zementmörtel Rundeisen Rabitzgewebe Bindendraht
35 Rabitztonnengewölbe, abgewinkelt gemessen, in Gipshaarkalkmörtel	7.50	60 l 15 kg 1,20 qm 10 St. 0,05 kg 0,01 kg	Gipshaarkalkmörtel Rundeisen Rabitzgewebe Rabitzhaken Bindendraht Leim
36 Desgl., jedoch in Zementmörtel	9.00	70 l 15 kg 10 St. 1,20 qm 0,05 kg	verl. Zementmörtel Rundeisen Rabitzhaken Rabitzgewebe Bindendraht
37 Rabitztonnengewölbe mit Stiehkappen in Gipshaarkalkmörtel	10.50	60 l 15 kg 1,20 qm 10 St. 0,05 kg 0,01 kg	Gipshaarkalkmörtel Rundeisen Rabitzgewebe Rabitzhaken Bindendraht Leim
38 Rabitzkreuzgewölbe in Gipshaarkalkmörtel	17.00	60 l 15 kg 1,20 qm 10 St. 0,05 kg 0,01 kg	Gipshaarkalkmörtel Rundeisen Rabitzgewebe Rabitzhaken Bindendraht Leim
39 Vouten und Mulden-gewölbe plano (im Grundriß gemessen) in Gipskalkmörtel	8.60	60 l 15 kg 1,20 qm 10 St. 0,05 kg 0,01 kg	Gipshaarkalkmörtel Rundeisen Rabitzgewebe Rabitzhaken Bindendraht Leim
40 Desgl., jedoch in verlänger-tem Zementmörtel	11.10	70 l 15 kg 10 St. 0,05 kg 0,25 kg	verlängerter Zementmörtel Rundeisen Rabitzhaken Bindendraht Haare
41 Desgl., jedoch in reinem Zementmörtel	13.00	70 l 15 kg 10 St. 0,05 kg 0,01 kg	Zementmörtel M.V. 1 : 3 Rundeisen Rabitzhaken Bindendraht Leim
42 Bei Gewölben unter 10 qm erhöht sich der Lohnan-teil um 40% bei Gewölben von 10—20 qm um 25% bei Gewölben über 80 qm in einer Fläche ge-messen ermäßigen sich die Lohnkosten um 10%			
43 Trennungsbogen zwischen Gewölben bis 50 cm Breite in Gipsmörtel für 1 lfdm Abwicklung	4.63	30 l 5 kg 0,60 qm 5 St. 0,03 kg 0,01 kg	Gipshaarkalkmörtel Rundeisen Rabitzgewebe Rabitzhaken Bindendraht Leim
44 Desgl., jedoch in Zementmörtel	7.00	35 l 5 kg 0,60 qm 0,03 kg 0,25 kg	Zementmörtel M.V. 1 : 3 Rundeisen Rabitzgewebe Bindendraht Haare

Kalkulationsbeispiele für Rabitzarbeiten

Rabitzdecke in Gipsaarkalkmörtel unter Holzbalken
einschl. Abglätten (Ziff. 14)

Lohn:

2,80 Lohnstunden
mal Tarif- bzw. Mittellohn DM _____ = DM
Geschäftsunkosten % = DM

Material:

50 l Gipsaarkalkmörtel je DM _____ = DM
2,5 kg Rundeisen je DM _____ = DM
1,10 qm Rabitzgewebe je DM _____ = DM
7 Stück Rabitzhaken . . je DM _____ = DM
0,05 kg Bindedraht . . . je DM _____ = DM
0,01 kg Leim = DM
Selbstkosten = DM
Verdienst _____ % = DM
Preis für 1 qm . . . = DM

Rabitzdecke in Ziegeldrahtgewebematten
unter Holzbalken befestigt (Ziff. 21)

Lohn:

2,00 Lohnstunden
mal Tarif- bzw. Mittellohn DM _____ = DM
Geschäftsunkosten % = DM

Material:

30 l Gipskalkmörtel . . . je DM _____ = DM
1,10 qm Ziegeldraht-
gewebematten je DM _____ = DM
40 Stück Nägel = DM
Selbstkosten = DM
Verdienst _____ % = DM
Preis für 1 qm . . . = DM

Rabitztonnengewölbe, abgewickelt gemessen, in Gipsaarkalkmörtel (Ziff. 35)

Lohn:

7,5 Lohnstunden
mal Tarif- bzw. Mittellohn DM _____ = DM
Geschäftsunkosten % = DM

Material:

60 l Gipsaarkalkmörtel je DM _____ = DM
15 kg Rundeisen je DM _____ = DM
10 Stück Rabitzhaken . . je DM _____ = DM
1,20 qm Rabitzgewebe je DM _____ = DM
0,05 kg Bindedraht = DM
0,01 kg Leim = DM
Selbstkosten = DM
Verdienst _____ % = DM
Preis für 1 qm . . . = DM

Vouten und Muldengewölbe in verlängertem Zementmörtel
(Ziff. 40)

Lohn:

11,10 Lohnstunden
mal Tarif- bzw. Mittellohn DM _____ = DM
Geschäftsunkosten % = DM

Material:

70 l verlängerter Zement-
mörtel je DM _____ = DM
15 kg Rundeisen je DM _____ = DM
10 Stück Rabitzhaken . . je DM _____ = DM
0,05 kg Bindedraht . . . je DM _____ = DM
0,25 kg Haare je DM _____ = DM
Selbstkosten = DM
Verdienst _____ % = DM
Preis für 1 qm . . . = DM