



UNIVERSITÄTS-
BIBLIOTHEK
PADERBORN

Putz, Stuck, Rabitz

Winkler, Adolf

Stuttgart, 1955

Äußere Stuckarbeiten

[urn:nbn:de:hbz:466:1-95575](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:466:1-95575)

Innere Stuckarbeiten (Fortsetzung)

Leistungsbeschreibung	Lohn- stunden je lfdm	Materialbedarf je lfdm	
		Menge	Art
39 Trägerkonsolen unter Unterzügen von 40 cm aufwärts anzubringen je Stück	2,50		
40 Abstucken der Decken und Wände mit Glättspan gebügelt je qm	0,50	5 l	Stuckmischung

Kalkulationsbeispiele für Innere Stuckarbeiten

Hohlkehlgewand mit Deckenstäben, 28 cm Abwicklung (Ziff. 4)

Lohn:

1,40 Lohnstunden
mal Tarif- bzw. Mittellohn DM _____ = DM
Geschäftskosten % = DM

Material:

24 l Gipskalkmörtel . . . je DM _____ = DM
5,6 l Stuckmischung . . . je DM _____ = DM
Selbstkosten = DM
Verdienst _____ % = DM
Preis für 1 lfdm . . . = DM

Hohlkehlgewand mit Wand- und Deckenstäben, 60 cm Abwicklung (Ziff. 5)

Lohn:

60 cm Abwicklung je 0,055 = 3,30 Lohnstunden
mal Tarif- bzw. Mittellohn DM _____ = DM
Geschäftskosten % = DM

Material:

60 mal 0,9 l =
54 l Gipskalkmörtel . . . je DM _____ = DM
12 l Stuckmischung . . . je DM _____ = DM
Selbstkosten = DM
Verdienst _____ % = DM
Preis für 1 lfdm . . . = DM

Kastengewand mit 40 cm Abwicklung in Gipskalkmörtel zu ziehen (Ziff. 6)

Lohn:

40 × 0,075 = 3,00 Lohnstunden
mal Tarif- bzw. Mittellohn DM _____ = DM
Geschäftskosten % = DM

Material:

40 mal 1,3 l = 52 l
Gipskalkmörtel je DM _____ = DM
40 mal 0,35 l = 14 l
Stuckmischung je DM _____ = DM
Übertrag DM _____

Übertrag DM _____

Selbstkosten = DM

Verdienst _____ % = DM

Preis für 1 lfdm . . . = DM

Deckenstäbe in Gips gezogen bis 8 cm Breite und 4 cm Stärke je lfdm (Ziff. 8)

Lohn:

1,25 Lohnstunden
mal Tarif- bzw. Mittellohn DM _____ = DM
Geschäftskosten % = DM

Material:

2,5 l Gipskalkmörtel . . je DM _____ = DM
0,7 l Stuckmischung . . je DM _____ = DM
Selbstkosten = DM
Verdienst _____ % = DM
Preis für 1 lfdm . . . = DM

Abstucken der Decken und Wände, mit Glättspan gebügelt (Ziff. 40)

Lohn:

0,50 Lohnstunden
mal Tarif- bzw. Mittellohn DM _____ = DM
Geschäftskosten % = DM















Material:

5 l Stuckmischung . . . je DM _____ = DM
Selbstkosten = DM
Verdienst _____ % = DM
Preis für 1 qm . . . = DM





Äußere Stuckarbeiten

	Leistungsbeschreibung	Lohn- stunden je lfdm	Materialbedarf je lfdm	
			Menge	Art
1	Glatte und prof. Fensterbank bis 10 cm Ausladung in Zementmörtel zu ziehen	1,65	13 l	Zementmörtel 4 St. Schwemmsteine Nägel und Draht
2	Glatte und prof. Fensterbank bis 10 cm Ausladung in Edelputz zu ziehen	2,25	13 l	Zementmörtel 4 St. Schwemmsteine Nägel und Draht 6 l Edelputzmörtel
3	Glatte und prof. Fensterbank bis 10 cm Ausladung in Steinputz zu ziehen	2,55	13 l	Zementmörtel 4 St. Schwemmsteine Nägel und Draht 7 l Steinputzmörtel
4	Steinmetzmäßige Bearbeitung mit einfachem Schlag	0,65		

Äußere Stuckarbeiten (Fortsetzung)

	Leistungsbeschreibung	Lohn- stunden je lfdm	Materialbedarf je lfdm	
			Menge	Art
5	 Gurtgesims bis 35 cm Abwicklung ohne Abdeckung mit Schwemmsteinen in Zementmörtel vorzukragen je cm Mehrabwicklung 0,11	3,00	25 l Zementmörtel 12 St. Schwemmsteine Nägel und Draht	
6	 Gurtgesims bis 35 cm Abwicklung in Edelputz zu ziehen	4,35	25 l Zementmörtel 12 St. Schwemmsteine Nägel und Draht Edelputzmörtel	
7	 Gurtgesims bis 35 cm Abwicklung in Steinputz zu ziehen	4,80	25 l Zementmörtel 12 St. Schwemmsteine Nägel und Draht Steinputzmörtel	
8	 Hauptgesims bis 40 cm Abwicklung mit Schwemmsteinen vorzutragen und in Zementmörtel zu ziehen	5,10	38 l Zementmörtel 20 St. Schwemmsteine Nägel und Draht	
9	 Hauptgesims wie vor, jedoch in Edelputz zu ziehen	7,10	38 l Zementmörtel 20 St. Schwemmsteine Nägel und Draht Edelputzmörtel	
10	 Hauptgesims wie vor, jedoch in Steinputz zu ziehen	7,80	38 l Zementmörtel 20 St. Schwemmsteine Nägel und Draht Steinputzmörtel	
11	 Sockel und Architravgesims in Zementmörtel zu ziehen	1,40	12 l Zementmörtel	
12	 Sockel und Architravgesims in Edelputz zu ziehen	1,96	12 l Zementmörtel 5 l Edelputzmörtel	
	Sockel wie vor, jedoch in Steinputz zu ziehen	2,24	12 l Zementmörtel 6 l Steinputzmörtel	
13	 Steinmetzmäßige Bearbeitung des Sockel- und Architravgesimses 0,65			
14	 Glatte Bänder und Fenstergewände bis 2,5 cm Stärke und bis 20 cm Breite	1,65	15 l Zementmörtel	
15	 Fenstergewände wie vor in Edelputz zu ziehen	2,25	15 l Zementmörtel 6 l Edelputzmörtel	
16	 Wie vor, Fenstergewände in Steinputz , steinmetzmäßige Bearbeitung	2,55 0,65	15 l Zementmörtel 7 l Steinputzmörtel	
17	 Kannelierte Pfeiler bis 40 cm Breite in Zementmörtel gezogen	3,30	20 l Zementmörtel	
18	 Desgl. , jedoch in Edelputz gezogen	4,50	20 l Zementmörtel 9 l Edelputzmörtel	

Äußere Stuckarbeiten (Fortsetzung)

	Leistungsbeschreibung	Lohn- stunden je lfdm	Materialbedarf je lfdm	
			Menge	Art
19	 Desgl. , jedoch in Steinputz gezogen	5,55	20 l Zementmörtel 11 l Steinputzmörtel	
	steinmetzmäßige Bearbeitung mit einfachem Schlag	1,80		
20	 Quaderputz , in Spundfugen eingeteilt, 4 cm vorliegend, in Zementmörtel ohne Unterputz, für 1 qm	3,45	25 l Zementmörtel	
21	 Desgl. , jedoch in Edelputz ohne Unterputz, für 1 qm	4,65	25 l Zementmörtel 16 l Edelputzmörtel	
22	 Desgl. , jedoch in Steinputz steinmetzmäßige Bearbeitung mit einfachem Schlag, für 1 qm	5,25 2,50	25 l Zementmörtel 19 l Steinputzmörtel	
	Gesimse, Bänder und Verzierungen werden bei Innen- und Außenputzarbeiten stets als Zulage berechnet			

Kalkulationsbeispiele für Äußere Stuckarbeiten

Fensterbank, bis 10 cm Abwicklung in Edelputz zu ziehen (Ziff. 2)

Lohn:

2,25 Lohnstunden

mal Tarif- bzw. Mittellohn DM _____ = DM _____

Geschäftskosten % = DM _____

Material:

13 l Zementmörtel . . . je DM _____ = DM _____

4 Schwemmsteine . . . je DM _____ = DM _____

Nägel und Draht = DM _____

6 l Edelputzmörtel . . . je DM _____ = DM _____

Selbstkosten = DM _____

Verdienst _____ % = DM _____

Preis für 1 lfdm . . . = DM _____

Gurtgesims in Steinputz zu ziehen und steinmetzmäßig zu überarbeiten (Ziff. 7)

Lohn:

4,80 Lohnstunden

1,40 für Überarbeitung

6,20 Lohnstunden

mal Tarif- bzw. Mittellohn DM _____ = DM _____

Geschäftskosten % = DM _____

Material:

25 l Zementmörtel . . . je DM _____ = DM _____

12 Schwemmsteine . . . je DM _____ = DM _____

Nägel und Draht = DM _____

9 l Steinputzmörtel . . . je DM _____ = DM _____

Selbstkosten = DM _____

Verdienst _____ % = DM _____

Preis für 1 lfdm . . . = DM _____