

Putz, Stuck, Rabitz

Winkler, Adolf

Stuttgart, 1955

Badische Putzweise

[urn:nbn:de:hbz:466:1-95575](https://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hbz:466:1-95575)

Süddeutsche Putzweise

Fassadenputz in Edelputzmörtel ohne Rüstung

	Leistungsbeschrieb	Zeitaufwand für 1 qm in Lohnstunden	Materialbedarf für 1 qm
		Menge	Art
1	Fassadenputz in Edelputzmörtel einschl. Unterputz 20 mm stark, feinkörnig gerackelt, ohne Gerüst	20 l 1.60	verläng. Zementmörtel Edelputzmaterial 14,3 kg
2	Desgl. , jedoch körnig (Mittelsorte), gerackelt	20 l 1.60	verläng. Zementmörtel Edelputzmaterial 18,5 kg
3	Desgl. , jedoch grobkörnig , gerackelt	20 l 1.77	verläng. Zementmörtel Edelputzmaterial 25 kg
4	Münchner Rauhputz	1.06 20 l	verläng. Zementmörtel Edelputzmaterial 8,3 kg
5	Besenspritzputz	1.28 20 l	verläng. Zementmörtel Besenspritzputzmaterial 5 kg
6	Kellenwurf	1.14 20 l	verläng. Zementmörtel Edelputzmaterial 10 kg

Kalkulationsbeispiele (Süddeutschland)

Fassadenputz in Edelputz 20 mm stark gerackelt ohne Gerüst (grobkörnig), (Ziff. 3)

Lohn:

1,77 Lohnstunden
mal Mittellohn DM _____ = DM
Geschäftsunkosten % = DM

Material:

20 l verlängerter Zementmörtel je DM _____ = DM
25 kg Edelputzmaterial je DM _____ = DM
Selbstkosten = DM
Verdienst % = DM
Preis für 1 qm . . . = DM

Zementbestich (Rapputz)

Lohn:
0,51 Lohnstunden
mal Mittellohn DM _____ = DM
Geschäftsunkosten % = DM

Material:
10 l Zementmörtel je DM _____ = DM
Selbstkosten = DM
Verdienst % = DM
Preis für 1 qm . . . = DM

Badische Putzweise

Innen- und Außenputz

	Leistungsbeschrieb	Zeitaufwand für 1 qm in Lohnstunden	Materialbedarf für 1 qm
		Menge	Art
1	Deckenputz auf Doppelrohrmatten einschl. des erforderlichen Lattenrostes. Abstand i. L. 25 cm, mit Gipskalkmörtel verputzt, Überzug mit Gips geplättet	24 l 1.04 3 l 5 lfdm 15 St. 40 St. 6 lfdm 1,20 qm	Gipskalkmörtel Stuckmörtel Dachlatten Drahtstifte Hakenstifte Draht Doppelrohrmatten
2	Deckenputz auf Goliathmatten ohne Lattenrost mit Gipskalkmörtel	24 l 0.95 1,20 qm 40 St. 4 lfdm	Gipskalkmörtel Goliathmatten Krampen Draht
3	Deckenputz auf Hohlkörperdecke mit Gipskalkmörtel und mit Gips abgeglättet 20 mm stark	21 l 0.85 3 l	Gipskalkmörtel Stuckmörtel
4	Deckenputz auf 2,5 cm starke Leichtbauplattenschaltung, darunter Dachlattenrost, Abstand der Latten 50 cm i. L. mit Gipskalkmörtel u. Gipsabglättung einschl. Liefern und Befestigen der Leichtbauplatten	16 l 1.10 qm 3 l 1,10 qm 3 lfdm 6 St. 9 St. 3 lfdm	Gipskalkmörtel reiner Gipsmörtel zum Fugenverstrich Stuckmörtel Leichtbauplatten Dachlatten Drahtstifte Plattenstifte Jute- oder Drahtnetzstreifen
5	Deckenputz auf Baustahlmatten bei vorhandener Aufhängung unter Schaltung in Räumen nicht unter 30 qm mit Gipskalkmörtel	1,15 qm 2 kg 0,03 kg 2.12 50 l	Baustahlgewebe Rundisen Bindedraht Gipskalkmörtel
6	Wandputz mit Kalkmörtel, Überzug in Gips geplättet oder mit Feinkalkmörtel abgerieben mit Zusatz von Gips	20 l 0.75 3 l	Kalkmörtel Stuckmörtel
7	Wandputz in Gipskalkmörtel gefilzt oder geplättet	21 l 0.75	Gipskalkmörtel
8	Wandputz in verläng. Zementmörtel mit Feinkalkmörtel abgerieben	20 l 0.91 3 l	verläng. Zementmörtel Feinkalkmörtel
9	Außenputz (ohne Gerüsterrichtung) auf Massivwände, mit verläng. Zementmörtel, Überzug mittel- oder grobkörnig mit Filz- oder Holzscheibe abgerieben, natur ohne Farbspritzwurf	26 l 1.41	verläng. Zementmörtel
10	Außenputz wie vor, jedoch letzter Auftrag als Kratzputz, mit mittelkörnigem Kalkzementmörtel	32 l 1.80	verläng. Zementmörtel
11	Außenputz wie Ziff. 9, jedoch mit Edelputzmörtel ausgeführt	20 l 1.80 14 kg	verläng. Zementmörtel Edelputzmaterial

Kalkulationsbeispiele (Baden)

Deckenputz auf Doppelrohrmatten (Ziff. 1) in Gipskalkmörtel einschl. Anbringen des Lattenrostes, Abstand 25 cm i. L.

Lohn:

1,04 Lohnstunden
mal Mittellohn DM _____ = DM
Geschäftsunkosten % = DM

Material:

24 l Gipskalkmörtel . . . je DM _____ = DM
3 l Stuckmörtel je DM _____ = DM
5 lfdm Dachlatten je DM _____ = DM
1,20 qm Doppel-
rohrmatten je DM _____ = DM
6 lfdm Draht je DM _____ = DM
15 Stück Drahtstifte = DM
40 Stück Hakenstifte je DM _____ = DM
Selbstkosten = DM
Verdienst % = DM
Preis für 1 qm . . . = DM

Deckenputz auf 2,5 cm starke Leichtbauplatten (Ziff. 4), darunter Dachlattenrost, Abstand der Latten 50 cm i. L., mit Gipskalkmörtel verputzt und mit Gips abgeglättet einschl. Liefern und Befestigen der Leichtbauplatten und Anbringen des Lattenrostes.

Lohn:

0,96 Lohnstunden
mal Mittellohn DM _____ = DM
Geschäftsunkosten % = DM

Material:

16 l Gipskalkmörtel . . . je DM _____ = DM
3 l reiner Gipsmörtel . . . je DM _____ = DM
3 l Stuckmörtel je DM _____ = DM
1,10 qm Leichtbauplatten je DM _____ = DM
3 lfdm Dachlatten je DM _____ = DM
6 Stück Drahtstifte = DM
9 Stück Plattenstifte = DM
3 lfdm Jute- oder Gewebe-
streifen je DM _____ = DM
Selbstkosten = DM
Verdienst % = DM
Preis für 1 qm . . . = DM

Wandputz mit reinem Kalkmörtel (Ziff. 6), mit Gips oder Feinkalkmörtel mit Gipszusatz abgerieben.

Lohn:

0,75 Lohnstunden
mal Mittellohn DM _____ = DM
Geschäftsunkosten % = DM
Übertrag DM _____

Übertrag DM _____

Material:
20 l Kalkmörtel je DM _____ = DM
3 l Feinkalkmörtel je DM _____ = DM
Selbstkosten = DM
Verdienst % = DM
Preis für 1 qm . . . = DM

Außenputz ohne Gerüsterstellung (Ziff. 9), natur, ohne Farbe

Lohn:

1,41 Lohnstunden
mal Mittellohn DM _____ = DM
Geschäftsunkosten % = DM

Material:

26 l verlängerter Zement-
mörtel je DM _____ = DM
Selbstkosten = DM
Verdienst % = DM
Preis für 1 qm . . . = DM

Bayerische Putzweise

Innenputz

	Leistungsbeschrieb	Zeitaufwand für 1 qm in Lohnstunden	Materialbedarf für 1 qm
		Menge	Art
1	Deckenputz in Gipskalk- mörtel, mit Gips abge- glättet, auf einfache Rohrmatten einschl. An- bringen der Lattung. Ab- stand 5 cm i. L.	20 l 2 l 8,5 kg 11 lfdm 1,10 qm 1.20	Kalkmörtel Stuckmörtel Gips Latten Rohrmatten Drahtstifte Rohrnägel Draht Haare
2	Deckenputz mit einfacher Rohrung auf vorhandene Holz-Schalung in Gips- kalkmörtel, mit Gips ab- geglättet	24 l 3 kg 2,5 l 1,10 qm 0.57	Kalkmörtel Gips Stuckmörtel Rohrmatten Rohrnägel Draht
3	Herstellung der Decken- schalung	1,10 qm 0.30	Schalbretter Nägel
4	Herstellung der Deckenlat- tung, Abstand 5 cm i. L.	11 lfdm 0.34	Lattung Nägel
5	Deckenputz auf Massivde- cken in Gipskalkmörtel mit Gips abgeglättet. Die Decke mit Zement- mörtel vorgespritzt	20 l 5 kg 3 l 0.80	Kalkmörtel Gips Stuckmörtel Zementmörtel
6	Vorspritzen der Beton- und Hohlsteindecken mit Ze- mentmörtel	8 l 0.24	Zementmörtel
7	Wandputz in Kalkmörtel auf Vollmauerwerk, mit Feinkalkmörtel abgerie- ben	24 l 2,5 l 0.35	Kalkmörtel Feinputz- mörtel
8	Wandputz in Kalkmörtel wie vor, jedoch mit Gips abgestruckt	20 l 3 l 0.60	Kalkmörtel Stuckmörtel
9	Wandputz in Zementmör- tel mit Zement abge- struckt	20 l 3 l 1.20	Zementmörtel Zement- struckmörtel