



UNIVERSITÄTS-
BIBLIOTHEK
PADERBORN

Putz, Stuck, Rabitz

Winkler, Adolf

Stuttgart, 1955

Deckenputz

[urn:nbn:de:hbz:466:1-95575](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:466:1-95575)

Leistungsbeschreibung	Zeitaufwand für 1 qm in Lohnstunden		Materialbedarf für 1 qm	
	Menge	Art	Menge	Art
Innerer Wandputz (Fortsetzung)				
19 Glätten von Diaraputz Zulage	0.32	2 l	reiner Diaraputz	
20 Waschputz 25 mm stark Fabrikmischung einschl. Unterputz	2.10	15 kg	Zementmörtel M.V. 1:3 Waschputzmaterial Salzsäure	
21 Steinputz 25 mm stark einschl. Unterputz, ohne Überarbeitung	1.70	17 kg	Zementmörtel M.V. 1:3 Steinputzmaterial	
Deckenputz				
1 Deckenputz auf einfache Rohrmatten in Gipsandmörtel oder Gipskalkmörtel 20 mm stark	0.85	2 l fdm 1,10 qm 50 St.	Gipsandmörtel Rohrmatten Rohrnägel Draht	
2 Deckenputz auf Doppelrohrmatten in Gipsand- oder Gipskalkmörtel 20 mm stark	0.94	50 St. 2 l fdm	Gipsandmörtel Doppelrohrmatten Rohrnägel Draht	
3 Deckenputz auf Holzstabgewebe in Gipsand- oder Gipskalkmörtel 20 mm stark	0.94	60 St. 4 l fdm	Gipsandmörtel Holzstabgewebe Rohrnägel Draht	
4 Deckenputz auf Massivdecken in Gipsand- oder Gipskalkmörtel 15—20 mm stark M.V. 1:1 einschl. Vorspritzen mit Zementmörtel M.V. 1:4	0.85	18 l 4 l	Gipsandmörtel Zementmörtel M.V. 1:4	
5 Deckenputz auf Massivdecken 10—12 mm stark in Gipsand- oder Gipskalkmörtel, ohne Vorspritzen m. Zementmörtel	0.80	12 l	Gipsand- oder Gipskalkmörtel	
6 Deckenputz auf Platten (Leichtbauplatten, Gipsdielen usw.) in Gipsand- oder Gipskalkmörtel ohne Befestigung der Platten, jedoch mit Fugenarmierung	0.73	2,5 l fdm 25 St.	Gipsandmörtel reiner Gipsmörtel zum Fugenverstrich Jutestreifen Plattenstifte	
7 Deckenputz auf Ziegelspritz 20 mm stark in Gipsand- oder Gipskalkmörtel	1.42	1,10 qm 100 St.	Gipsand- oder Gipskalkmörtel Ziegelspritz Rohrnägel	
8 Deckenputz auf massiv mit Unterzügen 20 mm stark in Gipsand- oder Gipskalkmörtel (ohne Vorspritzen mit Zementmörtel)	1.11	22 l	Gipsand- oder Gipskalkmörtel	
9 Bestich oder Rappputz auf Massivdecken in Gipsand- oder Gipskalkmörtel (ohne Vorspritzen mit Zementmörtel)	0.47	10 l	Gipsand- oder Gipskalkmörtel	
10 Glätten von Deckenputz in Stuckgips als Zulage	0.26	3 l	reiner Stuckgipsmörtel	
11 Deckenputz in Kalkmörtel ohne Gipszusatz auf Lattung und einfache Rohrmatten 20 mm stark	1.70	28 l 1,10 qm 50 St. 2 l fdm	Kalkmörtel M.V. 1:3 Rohrmatten Rohrnägel Draht	

Deckenputz (Fortsetzung)

Leistungsbeschreibung	Zeitaufwand für 1 qm in Lohnstunden	Menge	Art
12 Deckenputz in Kalkmörtel auf Massivdecken ohne Vorspritzen mit Zementmörtel 20 mm stark	1.02	22 l	Kalkmörtel M.V. 1:3
13 Bestich oder Rappputz in Kalkmörtel auf Massivdecken (ohne Vorspritzen mit Zementmörtel)	0.51	10 l	Kalkmörtel M.V. 1:3
14 Zusätzliche Anbringung eines Rabitzgewebes auf einfache Rohrmatten vor Auftrag des Kalkmörtels	0.26	1,10 qm 50 St.	Rabitzgewebe Rohrnägel
15 Einmaliges Weißeln von Deckenflächen mit Kalkmilch	0.12	1/3 l	Grubenkalk
16 Zweimaliges Weißeln von Decken mit Kalkmilch	0.18	1/2 l	Grubenkalk
17 Dreimaliges Weißeln von Deckenflächen mit Kalkmilch	0.24	3/4 l	Grubenkalk
18 Deckenputz in Zementmörtel auf Massivdecken 20 mm stark	1.16	22 l	Zementmörtel M.V. 1:3
19 Glätten von Zementputz Zulage	0.32	3 l	Zementmörtel M.V. 1:1

Kalkulationsbeispiele (Württemberg)

Wandputz auf massives Mauerwerk in Gipsandmörtel 15 mm stark (Ziff. 2)

Lohn:

0,73 Lohnstunden
mal Mittellohn DM _____ = DM _____
Geschäftskosten % = DM _____

Material:

16 l Gipsandmörtel . . je DM _____ = DM _____
Selbstkosten = DM _____
Verdienst _____ % = DM _____
Preis für 1 qm . . = DM _____

Deckenputz in Gipsandmörtel mit einfachen Rohrmatten auf bauseits angebrachter Lattung 20 mm stark (Ziff. 1)

Lohn:

0,85 Lohnstunden
mal Tarif- oder Mittellohn DM _____ = DM _____
Geschäftskosten % = DM _____

Material:

21 l Gipsandmörtel . . je DM _____ = DM _____
1,10 qm Rohrmatten . . je DM _____ = DM _____
50 Stück Rohrnägel . . je DM _____ = DM _____
2 l fdm Draht je DM _____ = DM _____
Selbstkosten = DM _____
Verdienst _____ % = DM _____
Preis für 1 qm . . = DM _____