

Putz, Stuck, Rabitz

Winkler, Adolf

Stuttgart, 1955

Kalkulationsbeispiele

[urn:nbn:de:hbz:466:1-95575](https://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hbz:466:1-95575)

Deckenputz auf Leichtbauplatten (Ziff. 6)

Lohn:

0,73 Lohnstunden
 mal Mittellohn DM _____ = DM _____
 Geschäftskosten % = DM _____

Material:

16 l Gipssandmörtel . . je DM _____ = DM _____
 3 l reiner Gipsmörtel . . je DM _____ = DM _____
 2,5 lfdm Jutestreifen . . je DM _____ = DM _____
 25 Stück Plattenstifte = DM _____
 Selbstkosten . . . = DM _____
 Verdienst . . . % = DM _____
 Preis für 1 qm . . . = DM _____

Glätten von Wand- und Deckenputz als Zulage (Ziff. 10)

Lohn:

0,26 Lohnstunden
 mal Mittellohn DM _____ = DM _____
 Geschäftskosten % = DM _____

Material:

3 l reiner Gipsmörtel . . je DM _____ = DM _____
 Selbstkosten . . . = DM _____
 Verdienst . . . % = DM _____
 Preis für 1 qm . . . = DM _____

Süddeutsche Putzweise

Fassadenputz in einfacher Ausführung (ohne Gerüst)

Leistungsbeschrieb	Zeitaufwand für 1 qm in Lohnstunden	Materialbedarf für 1 qm
	Menge	Art
1 Fassadenputz in Kalkmörtel mit Zementzusatz auf Massivwände 20 mm stark ohne Farbzusatz (abgerieben)	26 l 1.02	Kalkmörtel mit Zementzusatz
2 Fassadenputz in Kalkmörtel mit Zementzusatz auf Massivwände 20 mm stark mit Besenwurf ohne Farbzusatz	26 l 1.70	Kalkmörtel mit Zementzusatz
3 Fassadenputz in Kalkmörtel mit Zementzusatz auf Fachwerkswände ohne Zurichten des Holzwerkes	28 l 1.27	Kalkmörtel mit Zementzusatz
4 Überarbeiten einer alten Fassade mit Spritzwurf in Edelputzmörtel ohne Gerüst	18 l 0.85	Kalkmörtel mit Zementzusatz Edelputzmaterial
5 Überarbeiten einer alten Fassade in Münchner Rauhputzmörtel und Kalk-Farbanstrich	18 l 0.64	Kalkmörtel mit Zementzusatz Edelputzmaterial
6 Zurichten der Fachwerkswände mit Balkenmatten oder Drahtziegelgewebe (siehe nächste Spalte)		

Zurichten des Holzwerks an Fachwerkswänden mit Balkenmatten, Drahtpliester, Drahtziegelgewebe usw. (Ziffer 6).

Auf 1 qm Wandfläche kommen

an Innenwänden etwa 1,5 lfdm Balkenmatten
 an Außenwänden etwa 2,2 lfdm Balkenmatten
 an Wänden von Scheuern u. dgl. etwa 2,5 lfdm Balkenmatten.
 Tagesleistung von 2 Gehilfen und 1 Hilfsarbeiter in 8½stündigem Arbeitstag bei Verwendung von Balkenmatten ohne Dachpappeunterlage 180–200 lfdm, mit Dachpappeunterlage etwa die Hälfte = 90–100 lfdm.

Zeitaufwand für das Zurichten von 1 lfdm = 0,14 Lohnstunden
 Zeitaufwand für 1 qm Wandfläche

bei Innenwänden $1,5 \times 0,14 = 0,21$ Lohnstunden
 bei Außenwänden $2,2 \times 0,14 = 0,31$ Lohnstunden
 bei Scheuern $2,5 \times 0,14 = 0,35$ Lohnstunden

Kalkulationsbeispiele (Süddeutschland)

Zurichten des Holzwerks an Außenwand

Lohn:

0,31 Lohnstunden
 mal Tarif- bzw. Mittellohn = DM _____
 Geschäftskosten % = DM _____

Material:

2,2 lfdm Balkenmatten je DM _____ = DM _____
 40 Stück Nägel = DM _____
 Selbstkosten . . . = DM _____
 Verdienst . . . % = DM _____
 Preis für 1 qm . . . = DM _____

Leichtes Doppelstangengerüst

Aufstellen und Abbrechen (ohne Bei- und Abfuhr)

Lohn:

0,38 Lohnstunden
 mal Mittellohn DM _____ = DM _____
 Geschäftskosten % = DM _____

Material:
 Drahtstifte = DM _____
 Selbstkosten . . . = DM _____
 Verdienst . . . % = DM _____
 Preis für 1 qm . . . = DM _____
 Zuschlag für An- und Abfuhr = DM _____
 Auf- und Abladen, Beleuchtung und Miete (Abnutzung) = DM _____
 Gesamtpreis für 1 qm = DM _____

Bei der Überarbeitung älterer Fassaden sind neu zu putzende Stellen unter $1/2$ qm inbegriffen, größere Stellen über $1/2$ qm werden als Neuputz berechnet und dafür an der Gesamtfläche abgezogen.

Süddeutsche Putzweise

Fassadenputz in Edelputzmörtel ohne Rüstung

	Leistungsbeschrieb	Zeitaufwand für 1 qm in Lohnstunden	Materialbedarf für 1 qm
		Menge	Art
1	Fassadenputz in Edelputzmörtel einschl. Unterputz 20 mm stark, feinkörnig gerackelt, ohne Gerüst	20 l 1.60	verläng. Zementmörtel Edelputzmaterial 14,3 kg
2	Desgl. , jedoch körnig (Mittelsorte), gerackelt	20 l 1.60	verläng. Zementmörtel Edelputzmaterial 18,5 kg
3	Desgl. , jedoch grobkörnig , gerackelt	20 l 1.77	verläng. Zementmörtel Edelputzmaterial 25 kg
4	Münchner Rauhputz	1.06 20 l	verläng. Zementmörtel Edelputzmaterial 8,3 kg
5	Besenspritzputz	1.28 20 l	verläng. Zementmörtel Besenspritzputzmaterial 5 kg
6	Kellenwurf	1.14 20 l	verläng. Zementmörtel Edelputzmaterial 10 kg

Kalkulationsbeispiele (Süddeutschland)

Fassadenputz in Edelputz 20 mm stark gerackelt ohne Gerüst (grobkörnig), (Ziff. 3)

Lohn:

1,77 Lohnstunden
mal Mittellohn DM _____ = DM
Geschäftsunkosten % = DM

Material:

20 l verlängerter Zementmörtel je DM _____ = DM
25 kg Edelputzmaterial je DM _____ = DM
Selbstkosten = DM
Verdienst % = DM
Preis für 1 qm . . . = DM

Zementbestich (Rapputz)

Lohn:
0,51 Lohnstunden
mal Mittellohn DM _____ = DM
Geschäftsunkosten % = DM

Material:
10 l Zementmörtel je DM _____ = DM
Selbstkosten = DM
Verdienst % = DM
Preis für 1 qm . . . = DM

Badische Putzweise

Innen- und Außenputz

	Leistungsbeschrieb	Zeitaufwand für 1 qm in Lohnstunden	Materialbedarf für 1 qm
		Menge	Art
1	Deckenputz auf Doppelrohrmatten einschl. des erforderlichen Lattenrostes. Abstand i. L. 25 cm, mit Gipskalkmörtel verputzt, Überzug mit Gips geplättet	24 l 1.04 3 l 5 lfdm 15 St. 40 St. 6 lfdm 1,20 qm	Gipskalkmörtel Stuckmörtel Dachlatten Drahtstifte Hakenstifte Draht Doppelrohrmatten
2	Deckenputz auf Goliathmatten ohne Lattenrost mit Gipskalkmörtel	24 l 0.95 1,20 qm 40 St. 4 lfdm	Gipskalkmörtel Goliathmatten Krampen Draht
3	Deckenputz auf Hohlkörperdecke mit Gipskalkmörtel und mit Gips abgeglättet 20 mm stark	21 l 0.85 3 l	Gipskalkmörtel Stuckmörtel
4	Deckenputz auf 2,5 cm starke Leichtbauplattenschaltung, darunter Dachlattenrost, Abstand der Latten 50 cm i. L. mit Gipskalkmörtel u. Gipsabglättung einschl. Liefern und Befestigen der Leichtbauplatten	16 l 1.10 qm 3 l 1,10 qm 3 lfdm 6 St. 9 St. 3 lfdm	Gipskalkmörtel reiner Gipsmörtel zum Fugenverstrich Stuckmörtel Leichtbauplatten Dachlatten Drahtstifte Plattenstifte Jute- oder Drahtnetzstreifen
5	Deckenputz auf Baustahlmatten bei vorhandener Aufhängung unter Schaltung in Räumen nicht unter 30 qm mit Gipskalkmörtel	1,15 qm 2 kg 0,03 kg 2.12 50 l	Baustahlgewebe Rundisen Bindedraht Gipskalkmörtel
6	Wandputz mit Kalkmörtel, Überzug in Gips geplättet oder mit Feinkalkmörtel abgerieben mit Zusatz von Gips	20 l 0.75 3 l	Kalkmörtel Stuckmörtel
7	Wandputz in Gipskalkmörtel gefilzt oder geplättet	21 l 0.75	Gipskalkmörtel
8	Wandputz in verläng. Zementmörtel mit Feinkalkmörtel abgerieben	20 l 0.91 3 l	verläng. Zementmörtel Feinkalkmörtel
9	Außenputz (ohne Gerüsterrichtung) auf Massivwände, mit verläng. Zementmörtel, Überzug mittel- oder grobkörnig mit Filz- oder Holzscheibe abgerieben, natur ohne Farbspritzwurf	26 l 1.41	verläng. Zementmörtel
10	Außenputz wie vor, jedoch letzter Auftrag als Kratzputz, mit mittelkörnigem Kalkzementmörtel	32 l 1.80	verläng. Zementmörtel
11	Außenputz wie Ziff. 9, jedoch mit Edelputzmörtel ausgeführt	20 l 1.80 14 kg	verläng. Zementmörtel Edelputzmaterial