



UNIVERSITÄTS-
BIBLIOTHEK
PADERBORN

Putz, Stuck, Rabitz

Winkler, Adolf

Stuttgart, 1955

Kalkulationsbeispiele

[urn:nbn:de:hbz:466:1-95575](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:466:1-95575)

Leistungsbeschreibung	Zeitaufwand für 1 qm in Lohnstunden	Materialbedarf für 1 qm	
		Menge	Art
17 Gipsdielendecken aus 1 1/2 cm starken Gipsdielen herzustellen, die Gipsdielen mit flachköpfigen Nägeln anzunageln, die Fugen zu verkitten und die Flächen mit Gipsmörtel zu überziehen und abzureiben	0,90	1,10 qm 10 l 1,5 l 20 St.	Gipsdielen 1 1/2 cm stark Feinweiß- kalkmörtel Gips verz. Stifte
18 Gipsdielendecken wie vor unter Treppenläufen und Podesten	1,10	wie vor	wie vor
19 Leichtbauplattendecken auf Balken oder Sparren anbringen, einschl. der Fugendeckenstreifen, die Fläche in Gipskalkmörtel zu putzen und abzufilzen	1,40	1,10 qm 12 St. 2,5 m 17 l	Platten Nägel Streifen Gipskalkmörtel
20 Wand- und Deckenflächen sauber abzufilzen, als Zulage zum Putzpreis	0,18	5 l	Feinweiß- kalkmörtel
21 Putzflächen sämtlicher Wände und Decken bis zur Übergabe des Baues zu unterhalten und den Verstoßputz herzustellen	0,05	0,05 l	Feinmörtel
22 Zementdielenwände aus 5 cm starken Dielen herzustellen und beiderseitig in Weißkalkmörtel zu putzen, die Türgerüste zu liefern und einzubauen, wofür die Öffnungen durchgemessen werden	2,26	1,10 qm 10 l 30 l	Zementdielen verläng. Zementmörtel Feinweiß- mörtel
23 Zementestrich 2 cm stark, aus Zementmörtel M.V. 1:3, auf vorhandenem Unterbeton herzustellen, abzuglätten oder zu walzen	1,35	30 l	Zementmörtel
24 Gipsestrich , 2—2 1/2 cm stark herzustellen, die Sandbettung in 3—4 cm Stärke aufzubringen, die Oberfläche sauber geglättet	1,35	30 l 30 l 10 l	Rheinsand Estrichgips Wasser
25 Eckschutzschienen liefern und einsetzen	0,50	1 St. 1 l	Eckschiene Gipsmörtel
26 Eckschutzschienen mit Ankern, einschl. Einstemmen, liefern und einsetzen	1,00	1 St. 2 l	Eckschiene Gipsmörtel

Kalkulationsbeispiele (Rheinland-Westfalen)

Glatter Wandputz in Zement abgeglättet (Ziff. 8)

Lohn:

0,95 Lohnstunden

mal Tarif- bzw. Mittellohn DM _____ = DM

Geschäftskosten % = DM

Übertrag DM

Übertrag DM

Material:

20 l reiner Zement-

mörtel je DM _____ = DM

Selbstkosten = DM

Verdienst _____ % = DM

Preis für 1 qm . . . = DM

Deckenputz auf Betonfertigteile (Ziff. 11), bestehend aus Betonbalken und eingeschobenen Hohlsteinen. Die Flächen mit Zementmörtel vorzuspritzen, mit Gipskalkmörtel zu grundieren und abzufilzen

Lohn:

1,00 Lohnstunden

mal Tarif- oder Mittellohn = DM

Geschäftskosten % = DM

Material:

3 l Zementmörtel . . . je DM _____ = DM

17 l Gipskalkmörtel . . je DM _____ = DM

Selbstkosten = DM

Verdienst _____ % = DM

Preis für 1 qm . . . = DM

Spalierdeckenputz in Gipskalkmörtel (Ziff. 12)**Lohn:**

1,05 Lohnstunden

mal Tarif- bzw. Mittellohn DM _____ = DM

Geschäftskosten % = DM

Material:

30 l Heukalkmörtel . . je DM _____ = DM

15 l Feinweißmörtel . . je DM _____ = DM

34 m Spalierlatten . . . je DM _____ = DM

50 Stück Spaliernägel = DM

Selbstkosten = DM

Verdienst _____ % = DM

Preis für 1 qm . . . = DM

Leichtbauplattendecken auf Balken oder Sparren mit Verputz (Ziff. 19)

Lohn:

1,40 Lohnstunden

mal Tarif- bzw. Mittellohn DM _____ = DM

Geschäftskosten % = DM

Material:

1,10 qm Leichtbauplatten je DM _____ = DM

12 Stück Nägel, verzinkt = DM

2,5 lfdm Jutestreifen . . je DM _____ = DM

17 l Gipskalkmörtel . . je DM _____ = DM

Selbstkosten = DM

Verdienst _____ % = DM

Preis für 1 qm . . . = DM