



UNIVERSITÄTS-  
BIBLIOTHEK  
PADERBORN

# **Putz, Stuck, Rabitz**

**Winkler, Adolf**

**Stuttgart, 1955**

Innenputz

---

[urn:nbn:de:hbz:466:1-95575](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:466:1-95575)

**Steinmetzmäßige Überarbeitung mit einfachem Schlag (Ziff. 13)****Lohn:**

1,75 Lohnstunden

mal Tarif- bzw. Mittellohn DM = DM

Geschäftskosten . . . . . % = DM

**Material:**

Meißel schärfen . . . . . = DM

Selbstkosten . . . . . = DM

Verdienst . . . . . % = DM

Preis für 1 qm . . . . . = DM

**Saarländische Putzweise****Innenputz**

Im Saargebiet wird im Innern der Häuser nur mit reinem Gips ohne jeden Zusatz von Sand und Kalk gearbeitet. Hilfsarbeiter werden beim Innenputz im allgemeinen nicht benötigt, es kommt deshalb bei der Berechnung des Arbeitslohnes nur der Gehilfenlohn in Ansatz.

Die Lohnstunden sind also mit dem jeweiligen Tariflohn zu multiplizieren.

Leistungsbeschreibung	Zeitaufwand für 1 qm in Lohnstunden	Menge	Art
1 <b>Deckenputz</b> in reinem Gipsmörtel einschließlich Anbringen der Konterlatten und Überbindlätchen	0.61	$\frac{1}{3}$ Bund $\frac{1}{8}$ kg 5 lfdm $\frac{1}{3}$ Sack	Gipslätchen Stifte Dachlatten Gips
2 <b>Wandputz</b> in reinem Gipsmörtel	0.20	11 kg	Gips
3 <b>Gipsdielschalung</b> unter Holzgebälk, 2,5 cm stark mit Verputz einschl. Transport	0.80	1,10 qm 22 St. 12,5 kg	Gipsdielen verz. Nägel Gips
4 <b>Gipsdielwand</b> 5 cm (ohne Verputz)	0.67	1,10 qm 10 St.	Gipsdielen Stifte
5 <b>Einmaliger Kalkanstrich</b> im Innern	0.06	$\frac{1}{4}$ l	Grubenkalk
<b>Zweimaliger Anstrich</b> im Innern	0.10	$\frac{1}{2}$ l	Grubenkalk

**Kalkulationsbeispiel (Saarland)**

Deckenputz einschl. Anbringen der Konterlatten und Überbindlätchen mit reinem Gips (ohne Sand und ohne Kalk) geputzt (Ziff. 1)

**Lohn:**

0,61 Lohnstunden

mal Tariflohn DM = DM

Geschäftskosten . . . . . % = DM

 $\frac{1}{3}$  Bund Lätchen . . . . je DM = DM

5 lfdm Dachlatten . . . . je DM = DM

 $\frac{1}{8}$  kg Stifte . . . . . = DM $\frac{1}{3}$  Sack Gips . . . . . je DM = DM

Selbstkosten . . . . . = DM

Verdienst . . . . . % = DM

Preis für 1 qm . . . . . = DM

**Außenputz**

Leistungsbeschreibung	Zeitaufwand für 1 qm in Lohnstunden	Menge	Art
1 <b>Besenspritzputz</b> ohne Gerüst einschl. Unterputz auf Massivmauerwerk	0.80	25 l	Kalkmörtel
2 <b>Fassadenputz</b> in Kellenschwurf ohne Gerüst	0.67	30 l	Kalkmörtel mit Zementzusatz
3 <b>Fassadenputz</b> in Flußsand gestockt ohne Gerüst	1.20	35 l	Kalkmörtel mit Zementzusatz
4 <b>Fassadenputz</b> in Plackputz ohne Gerüst auf Massivmauerwerk	0.67	30 l	Kalkmörtel mit Zementzusatz
5 <b>Münchener Rauputz</b> ohne Gerüst einschl. Unterputz	0.80	35 l	Kalkmörtel mit Zementzusatz
6 <b>Abschlagen</b> von altem Putz	0.40		
7 <b>Einfaches Fassadengerüst</b> Einstangengerüst mit Gerüsteisen	0.30		Drahtstifte An- u. Abfuhr
8 <b>Leichtes Doppelstangen-gerüst</b>	0.35		Drahtstifte An- u. Abfuhr

**Gipsdielen und Leichtbauplatten**

Gewichte der Gipsdielen und Inhalt eines Waggons von 10 000 kg (10 t)

Stärke	Gewicht per qm	Waggon-Inhalt in qm
1,5 cm	13 kg	770
2,0 cm	17 kg	590
2,5 cm	20 kg	500
3,0 cm	25 kg	400
5,0 cm	40 kg	250
7,0 cm hohl	44 kg	227
7,0 cm voll	53 kg	188
10,0 cm hohl	60 kg	167

**Verarbeitung von Gipsdielen (ohne Verputz)**

Leistungsbeschreibung	Zeitaufwand für 1 qm in Lohnstunden	Menge	Art
1 <b>Isolierung der Decken</b> und Wandfelder mit 5 oder 7 cm starken Gipsdielen, zwischen die Fache eingelegt und die Fugen mit Gipsmörtel verspachtelt	0.36	1,10 qm 1,5 kg 10 St.	Gipsdielen abzüglich Balkenmaß Gips verz. Nägel
2 <b>Isolierung von massiven Wänden</b> mit 2 oder 3 cm starken Gipsdielen, die Dielen mit Gipsmörtel aufgeklebt	0.64	1,05 qm 4 kg	Gipsdielen Gips
3 <b>Verschalung von Decken</b> , Wand- und Dachsparrenfeldern mit 1,5, 2,5 oder 3 cm starken Gipsdielen	0.28	1,05 qm 22 St.	Gipsdielen Plattenstifte (verzinkt)
4 <b>Verspachtelung</b> der Gipsdielenfugen mit Gipsmörtel und Überkleben mit Jutestreifen	0.32	3 kg 4 lfdm	Gips Jutestreifen